

GRUPO CONSTECH, C.A.

Página N°: 1
Fecha: 20/11/2009

PRESUPUESTO

Obra: PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO.

Contrato N°: S/N

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
1	M.341.010.114 ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN BASES DE PAVIMENTO Y LOSAS DE FUNDACION.	m2	394,38	155,62	61.373,42
2	M.351.120.210 SUMINISTRO, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO RAT=2.100 kg/cm2, UTILIZANDO CABILLA DE DIAMETRO DE 1/2" A 7/8" PARA INFRAESTRUCTURA	kgf	36.819,68	9,71	357.519,09
3	E.326.000115P CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 Kg/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.	m3	90,12	902,17	81.303,56
4	E.332.000131P CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c 310 kgf/cm2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.	m3	755,69	1.099,85	831.145,65
Total Bs: (12.00 %) I.V.A.: TOTAL GENERAL:					1.331.341,72 159.761,01 1.491.102,73